

Rocha, 11 de Enero de 2021.

Licitación Abreviada N° 13/2020,

"Suministro y Colocación de Geomembrana PEAD y Geotextil en el Relleno Sanitario Departamental de Rocha".

Aclaración N°2

Consulta N°2. Quisiéramos excavación trinchera saber ¿lа de la para traba de la geomembrana y posterior llenado con suelos del lugar está a cargo del contratista? sol caños PVC, abrazaderas, tornillos У de cauchos suministrados intendencia y juntas son por la instalados?

Respuesta N°2:

La excavación de la trinchera, la traba de la geomembrana (instalación) y el llevado con el suelo excavado de la trinchera forma parte de los trabajos del Contratista.

Los caños de PVC pasantes bajo el terraplén se encuentran ya instalados. Las tuberías dren de PVC son suministradas por la Intendencia y se encuentran en sitio de obra.

Las abrazaderas, tornillos y juntas de caucho para asegurar la estanqueidad de la geomembrana en el pase forman parte de los trabajos del Contratista.